

Przedmiar robót - remont pomieszczenia gipsowni

Nr	Podstawa		Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia gipsowni,		
1	Element	Gipsownia - budynek główny		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią i usunięcie	m2	10,00
1.2	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	35,20
1.3	KNR 401/710/3 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,	m2	35,20
1.4	KNRW 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0-m2	szt	1,00
1.5	KNKRB 2/1002/1 (2)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	1,80
1.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i sufitów	m2	50,20
1.7	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie	m2	85,40
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, preparatem Ceresit CT 17	m2	95,40
1.9	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	85,40
1.10	KNNRW 2/805/4	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki	m2	85,40
1.11	KNNRW 2/805/7	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	33,00
1.12	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	10,00
1.13	KNRW 401/1206/9 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, 2-krotne	m2	10,00
1.14	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 2-krotne	m2	4,20
1.15	Kalkulacja własna	Likwidacja blatu przyściennego szt 1	szt	1
1.16	Kalkulacja własna	Montaż odstojników do ścieków gipsowo glinianych, pod zlewami i obcinarkami	kpl	6
1.17	Kalkulacja własna	Wyciąg wentylacji mechanicznej nad polimeryzatorami, kuchenką gazową wypażarkami z wyrzutnią na dach rury termiczne - fi 150,	kpl	3
1.18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wentylatora kierunkowego mechanicznego kanałowego fi 150	kpl	3
1.19	Kalkulacja własna	Wymiana szafek stołów, biurka, oprócz blatów	kpl	1
1.20	KNR 401/108/15	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	5,00
1.21	KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15)	m3	5,00
1.22	Kalkulacja własna	utylicacja odpadów	t	7,00

mgr inż. Andrzej Nasiek
44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10
tel. 394 013 225
Uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
badania / oceny technicznej
wszelkich budynków i budowli projektowania
w zakresie architektury i konstrukcji
w ograniczonym zakresie
upr. 585/86