

## Przedmiar robót na remont sanitariatów - przybudówek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont sanitariatów, wymiana drzwi zewnętrznych - przybudówek</b>		
1	Element	<b>Roboty remontowe sanitariatów przybudówek</b>		
1.1	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową	m2	28,00
1.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	m2	23,50
1.3	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	21,60
1.4	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,60
1.5	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2	21,60
1.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	3
1.7	KNR 401/355/3	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	3
1.8	KNR 1901/334/2	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi i wrota, grubość 1/2-cegła	szt	3
1.9	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2	szt	3
1.10	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	2,64
1.11	TZKBNK 4/1901/4	Osadzenie ościeżnic metalowych, ościeżnice zewnętrzne aluminiowe	m2	2,60
1.12	KNR 1901/726/4 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na ościeżach, tynk kategorii III/IV, szerokość ościeży do 10·cm, wapno suchogaszzone	m2	2,50
1.13	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	m3	0,8
1.14	KNR 401/203/1	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe	m3	1,0
1.15	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2	3,0
1.16				
1.17	DC 19/602/1 (5)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	43,20
1.18	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	5,50
1.19	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	18,00
1.20	KNR 202/1118/1	Okładziny ściennie z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	21,60
1.21	KNNRW 2/805/4	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki	m2	21,60
1.22	KNNRW 2/805/7	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	16,80
1.23	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	5,50
1.24	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,50
1.25	NNRNKB 202/2805/2 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 3·mm, zaprawa "Ceresit"	m2	5,50
1.26	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	23,50
1.27	KNRW 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne	m2	3,28
1.28	KNRW 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	m	7,00
1.29	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	szt	3
1.30	KNNR 2/1104/5	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - aluminiowe R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000	m2	2,0
1.31	TZKBNK 18/205/2	(22) Rurociągi, demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) pod zawory czerpalne, baterie, średnica 25·mm	szt	2
1.32	KNRW 215/116/2 (1)	Dotądki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25·mm	szt	2
1.33	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.34	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	2
1.35	KNP 5/414/3 (1)	Zawory, Fi 25·mm, przelotowe i zwrotne	szt	3
1.36	KNNR 8/218/3	Montaż ustępu, z miską porcelanową "Kompakt"	kpl	2
1.37	Kalkulacja własna	Montaż umywalki z szafką, zamontowanie lustra, pojemnika na ręczniki papierowe oraz pojemnika na mydło	kpl	1

Remont sanitariatów, wymiana drzwi  
zewnętrznych - przybudówek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.38	TZKNBK 18/223/5	(118) Wymiana baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych	szt	1
1.39	Kalkulacja własna	Montaż podgrzewacza wody, wraz z przeróbką instalacji elektrycznej i wodnej	kpl	1
1.40	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	5,500
1.41	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	m3	5,500
1.42	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji	m3	5,500

  
 inż. Andrzej Nasiek  
 44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10  
 tel. 33 40 13 225  
 Uprawnienia budowlane do kierowania  
 i nadzorowania budowy w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  
 badania i oceniania stanu technicznego  
 wszelkich budynków i budowli, projektowania  
 w zakresie architektury i konstrukcji  
 w ograniczonym zakresie  
 upr. 585/86