

Przedmiar robót na remont sanitariatu - higiena

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont sanitariatu, wymiana drzwi - higiena		
1	Element	Roboty remontowe sanitariatu - higiena		
1.1	KNR 401/1202/8	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	7,00
1.2	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	8,50
1.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1
1.4	KNR 401/355/3	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	1
1.5	KNR 1901/334/2	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi i wrota, grubość 1 cegła - poszerzenie	szt	1
1.6	KNRW 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0 m ²	szt	1
1.7	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne	szt	1
1.8	KNR 1901/726/4 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na ościeżach, tynk kategorii III/IV	m ²	1,25
1.9	KNR 1901/707/5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. III, zaprawa cementowa, ściany ceramiczne	m ²	8,50
1.10	KNR 401/208/3	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m ² , beton zwirowy, grubość do 30 cm wykucie kanalizacji	szt	1
1.11	KSNR 8/121/2	Demontaż zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi 25-32 mm	szt	3
1.12	TZKNBK 18/205/2	(22) Rurociągi, demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) pod zawory czerpalne, baterie, średnica 25 mm	szt	3
1.13	KSNR 8/224/2	Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny, Fi 100 mm	szt	1
1.14	KSNR 8/110/2	Wymiana trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie, Fi 100 mm na PCV	szt	1
1.15	KSNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.16	KSNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
1.17	KSNR 8/128/5	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, kompletne urządzenie do podgrzewania wody	kpl	1
1.18	KSNR 8/111/1 (2)	Wymiana odcinka rury, stalowej ocynkowanej, Dn 20 mm na rurę PP	miejsce	1
1.19	KSNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
1.20	KNNR 4/115/2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o potężeniu sztywnym, Dn 20 mm	szt	3
1.21	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt	1
1.22	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	szt	1
1.23	KNR 202/1118/1	Okładziny ściennie z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m ²	9,80
1.24	KNNRW 2/805/4	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki	m ²	9,80
1.25	KNNRV 2/805/7	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	7,80
1.26	KNRW 202/830/5	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²	1,56
1.27	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²	4,50
1.28	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m ²	1,56
1.29	NNRNKB 202/2805/2 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 3 mm, zaprawa "Ceresit"	m ²	1,56
1.30	DC 19/602/1 (5)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m ²	7,0
1.31	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłożu gipsowych, 2-krotne	m ²	7,0
1.32	KNNR 8/218/3	Montaż ustępu, z miską porcelanową "Kompakt"	kpl	1
1.33	Kalkulacja własna	Montaż umywalki z szafka, zamontowanie lustra, pojemnika na ręczniki papierowe oraz pojemnika na mydło	kpl	1
1.34	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytywa z 2 zaworami, Dn 15 mm	szt	1
1.35	Kalkulacja własna	Montaż podgrzewacza wody, wraz z przeróbką instalacji elektrycznej i wodnej	kpl	1
1.36	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³	1,00
1.37	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	1,00
1.38	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji	m ³	1,00

AN NASEK

LP

Remont sanitariatu, wymiana drzwi - higiena

mgr inż. Andrzej Nasiek
44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10
tel. 334 113 225
Uprawnienia przydzielone do kierowania i nadzorowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, badania i ocenianie stanu technicznego wszelkich budynków i budowli, projektowania w zakresie architektury i konstrukcji w ograniczonym zakresie
upr. 585/86