

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont korytarza ciągu stomatologicznego		
1	Roboty malarskie korytarz		
1.1	Zabezpieczenie podłóg i ścian folią	m2	31,60
1.2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	158,10
1.3	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	31,60
1.4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	140,2
1.5	Malowanie podłóży gipsowych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	158,10
1.6	Lakierowanie zwykłe, tynki wewnętrzne gipsowe malowane 2-krotnie - lakier emulsyjny	m2	59,50
1.7	Malowanie farbą olejną stolarki przednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	m2	16,00

mgr inż. Andrzej Nasiek
44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10
tel. 694 13 225
Uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzoru nad robotami w zakresie
Kod. 111000-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
badania, oceniania stanu technicznego
wszelkich budynków i budowli, projektowania
w zakresie architektury i konstrukcji
w ograniczonym zakresie
upr. 585/86

Remont korytarza ciągu stomatologicznego