
Przedmiar pomieszczenie 407

NAZWA INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Województwa
Śląskiego w Zabrzu
ADRES INWESTYCJI: ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze

Pracownik: Andrzej Nasiek
ul. 13 225
do kierowania
w specjalności
w ograniczonym zakresie
projektowania
i konstruowania
budowl i technicznego
w zakresie architektury i konstrukcji
nr. 585/86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie 407			
1		Demontaż listew przyściennych z PVC	m		
d.1		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
2		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach, płyty grubości 12,5 mm-demontaż	m2		
d.1		43,2	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
3		Wykucie ościeżnic lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Wykucie podokienników drewnianych	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych	m		
d.1		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
d.1		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
8		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Osadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych	m2		
d.1		2,06	m2	2,060	
				RAZEM	2,060
10		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2		
d.1		1,84	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
11		Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1		43,2	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
13		Rozebranie posadzek- rozebranie posadzek z płyt wiórowych	m2		
d.1		43,2	m2	43,200	
				RAZEM	43,200



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1		Rozebranie posadzki z deszczulek	m2		
		43,2	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
15 d.1		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		10,25	m3	10,250	
				RAZEM	10,250
16 d.1		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żużel paleniskowy - usunięcie	m3		
		10,25	m3	10,250	
				RAZEM	10,250
17 d.1		Rozebranie legarów	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
18 d.1		Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
		10,25	m3	10,250	
				RAZEM	10,250
19 d.1		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
20 d.1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
22 d.1		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
23 d.1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
24 d.1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
25 d.1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
26 d.1		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
27 d.1		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - ściany	m2		
		86,4	m2	86,400	
				RAZEM	86,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1		Przybicie do podłóg płyt OSB pod wykładzinę PCV 15 mm	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
29 d.1		Ułożenie posadzki z gumolitu	m2		
		43,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
30 d.1		Ułożenie listwy przyściennej	m		
		27,4	m	27,400	
				RAZEM	27,400
31 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		113,9	m2	113,900	
				RAZEM	113,900
32 d.1		Malowanie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		113,9	m2	113,900	
				RAZEM	113,900
33 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	m3		
		14,5	m3	14,500	
				RAZEM	14,500
34 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		14,5	m3	14,500	
				RAZEM	14,500
35 d.1		Oplata za składowisko	m3		
		14,5	m3	14,500	
				RAZEM	14,500
2		Pomieszczenie 407 - Instalacja C.O			
36 d.2		Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.2		Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
38 d.2		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - woda	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
39 d.2		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
40 d.2		Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 32 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
41 d.2		Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 16 mm	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2		Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
43 d.2		Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
44 d.2		Podejścia do pionów C.O, Fi 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.2		Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.2		Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 20 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.2		Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 16 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.2		Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2		Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomieszczenie 407 - instalacja elektryczna			
50 d.3		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.3		Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
52 d.3		Odlączenie kabli o przekroju żył do 4 mm ² (za każdą żyłę powyżej 5) w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.3		Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 4 przewody w ciągu	m		
		46,2	m	46,200	
				RAZEM	46,200
54 d.3		Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
57 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
58 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
		8	wyp.	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.3		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
61 d.3		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.3		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
64 d.3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - LED 60x60	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.3		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących	apar at		
		1	apar at	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.3		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo prądowy 20A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik główny 20A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.3		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
71 d.3		Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.3		Pomiary elektryczne - impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, pomiar uziemienia, pomiar wył. różnicowoprądowego	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pomieszczenie 407 - wentylacja			
73 d.4		Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, prostokątne, typ E o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

mgr inż. Andrzej Nasiek
44-100 Gliwice, ul. Żukiewskiego 17/10
tel. 32 225 13 225
kierownik biura
w zakresie: projektowania i kierowania
w zakresie budownictwa ogólnego bez specjalności
w zakresie architektury i konstruowania
w ograniczonym zakresie
upr. 585/86

