PRZEDMIAR - sala 202 (odlewnia)

NAZWA INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

ADRES INWESTYCJI: ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze

mgr inż. Andrzej Nasiek
44-100 Gliwice, ul. Zelkiewskiego 17/10
tel. 604 013 225
Uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
w ograniczonym zakresie
UAT 5815/86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Podłoga**			
1 d.1		Skucie występów 30x10 cm na ścianach z kamienia twardego	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,52	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
3 d.1		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,52	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
4 d.1		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m2		
		14,52	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
5 d.1		Ułożenie posadzki z warstwy niepalnej	m2		
		14,52	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
6 d.1		Ułożenie listwy przyściennej	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2		**Instalacje**			
7 d.2		Wymiana gniazd	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.2		Wymiana gniazd siłowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.2		Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2		Wymiana wentylacji do okapu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2		Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm	msc.		
		2 Obmiar dodatkowy: łączna długość 3	msc. m m	2,000 3,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	3,000
12 d.2		Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		**Prace wykończeniowe**			
13 d.3		Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
14 d.3		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.3		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
17 d.3		Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3		Obsadzenie podokienników z kamienia naturalnego	szt.		
		0,35 * 1,5	szt.	0,525	
				RAZEM	0,525
19 d.3		Obsadzenie ościeżnic fabrycznie malowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
21 d.3		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.3		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		43,91	m2	43,910	
				RAZEM	43,910
23 d.3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		43,91	m2	43,910	
				RAZEM	43,910
24 d.3		Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		43,91	m2	43,910	
				RAZEM	43,910
25 d.3		Wzmocnienie pod piece wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
26 d.3		Zabudowa wnęki płytami meblowymi z drzwiami przesuwnymi + półki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3		Dwukrotne lakierowanie laperii	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
28 d.3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.3		Utylizacja odpadów	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000