

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
Nowy kod	

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI NR 202 - ODLEWNIA

ADRES INWESTYCJI: 41-800 ZABRZE UL. 3 MAJA 63

NAZWA INWESTORA: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
IM. PROF. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU

ADRES INWESTORA: 41-800 ZABRZE UL. 3 MAJA 63

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Janusz Banaś

DATA OPRACOWANIA: 07-08--2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07-08--2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1		Podłoga			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		14,5	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
2 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		14,5	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
4 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
5 d.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające ~ pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m2		
		poz.1	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
6 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm lub 30x30cm na zaprawie klejowej - gres gr 10mm	m2		
		poz.1	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
7 d.1	TZKNBK XI -48 analogia	Maty gumowe ognioodporne, zabezpieczenie przed uszkodzeniem w razie upadku gorącego elementu, wraz z obramowaniem - skosem likwidującym różnice poziomu między posadzką a matą	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Instalacje			
8 d.2	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd 220V	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.2	KNR-W 4-03 0507-05	Wymiana gniazd siłowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.2	KNR-W 4-03 0603-04	Wymiana opraw sufitowych na oprawy LED - panel LED natynkowy 60*60cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2		Wymiana wentylacji do okapu	kpl,		
		1	kpl,	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 4-02 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm, długość łączna 3,0m	msc.		
		2	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3	m	3,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	3,000
13 d.2	KNR-W 4-02 0202-03	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
14 d.2	kalk. własna	Naprawa, uzupełnienie koryt kablowych instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	kalk. własna	Metalowa szafka na 2 gaśnice proszkowe 6kg wraz z gaśnicami - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	kalk. własna	Metalowa szafka na 2 koce gaśnicze, wraz z kocami - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	kalk. własna	Przeniesienie, montaż kompresora w przestrzeni pod naczyniem wzbiorczym, wraz z wygłuszeniem stanowiska. W zakresie wymiana ok 32mb przewodów powietrznych, wraz z końcówkami i zaworami, oraz podłączenie elektryczne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Prace wykończeniowe			
18 d.3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
19 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
20 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
21 d.3	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z kamienia naturalnego	m2		
		0,35 * 1,5	m2	0,525	
				RAZEM	0,525
22 d.3	kalk. własna	Wykonanie nawiewu fi 100mm, pod parapetem, z siatkami zabezpieczającymi i możliwością zamknięcia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 0-19 1023-12	Wymiana istniejących drzwi na drzwi ppoż EI 60, stalowe, 90 cm,	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR 0-19 1023-03	Wymiana okna jednoskrzydłowego z PCV z obróbką obsadzenia	m2		
		0,75 * 1,4	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
25 d.3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórką	m3		
		0,000 + 14,5 * 0,07	m3	1,015	
				RAZEM	1,015

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
28 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
29 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		43,91	m2	43,910	
				RAZEM	43,910
30 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachiwaniem nierównosca	m2		
		43,91	m2	43,910	
				RAZEM	43,910
31 d.3	KNNR 2 1402-06 analogia	Malowanie farba emulsyjna trzykrotnie zgruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		43,91	m2	43,910	
				RAZEM	43,910
32 d.3	kalk. własna	Wzmocnienie pod piec wraz z montażem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3	KNNR-W 3 0703-05 analogia	Dwukrotne lakierowanie laperii	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
34 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.26	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
35 d.3		Utylizacja odpadów	m3		
		poz.26	m3	1,015	
				RAZEM	1,015