

## Przedmiar robót - remont pom. polerni

Nr	Podstawa		Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty malarskie pom. polerni</b>		
1	Element	<b>Polernia - roboty malarskie</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i ścian folią	m2	26,00
1.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	22,48
1.3	KNR 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,60
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	22,48
1.5	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	12,25
1.6	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	10,23
1.7	KNNR 2/1402/6	Malowanie podłoża gipsowych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	22,48
1.8				

  
mgr inż. Andrzej Nasiek  
44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10  
tel. 33 41 13 225  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
i nadzorowania budowlany w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  
badania i oceny stanu technicznego  
wszelkich budynków, projektowania  
w zakresie architektury i konstrukcji  
w ograniczonym zakresie  
upr. 585786