

**Przedmiar robót, remontu klatki schodowej budynku głównego C.K.Z.i Ustawicznego  
Zabrze ul. 3 Maja 63**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont klatki schodowej wejście główne		
1	Element	Roboty remontowe klatki schodowej wejście główne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000		
1.1	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową	m2	20,0
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	261,80
1.3	DC 19/602/1 (5)	Gruntowanie powierzchni ścian i sfitów preparatem gruntującym - grunt szczepny	m2	261,80
1.4	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	30,20
1.5	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	201,80
1.6	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	29,00
1.7	DC 19/602/1 (3)	Gruntowanie powierzchni ścian i sfitów przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	261,80
1.8	KNR 728/306/2	Malowanie tynków farbą emulsyjną	m2	261,80
1.9	KNR 202/1503/2 (2)	Lakierowanie zwykłe tynki wewnętrzne gipsowe malowane 2-krotnie - lakier emulsyjny	m2	86,25
1.10	KNRW 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów ozdobnych, 2-krotne	m2	17,55
1.11	KNRW 401/1209/11 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0.52 m2, 2-krotne- podstopnie	szt	49,00
1.12	TZKNBK 11/501/1	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z gumolitu (poz 37)	m2	8,70
1.13	TZKNBK 11/801/12	Obłożenie stopni schodowych na kleju wykładzina rulonowa, oczyszczenie podłoża, przycięcie materiału	m2	18,30
1.14	TZKNBK 11/801/13	Ułożenie kątownika schodowego z mosiądzu	m	66,20
1.15	KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km. gruzu, odpadów	m3	4,00
1.16	KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km. gruz (kol 13-15)	m3	4,00
1.17	Kalkulacja własna	Opłata za składowisko	m3	5,0

07.06.2023



mgr inż. Andrzej Nasiek  
44-700 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10  
tel. 71 73 225  
Uprawnienie do wyznaczenia do kierowania  
i nadzoru nad budowlami w specjalności  
konstrukcyjnej bez ograniczeń,  
bezwzględnie bez ograniczeń, w zakresie  
wszystkich branż, w tym technicznego  
w zakresie architektury i konstrukcji  
w ograniczonym zakresie  
upr. 585/86