

Przedmiar robót na remont klatki schodowej ul.3 Maja 63 Zabrze C.K.Z.i U.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
Remont klatki schodowej - wejście od ulicy budynek główny			
1	Roboty remontowe klatki schodowej R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000		
1 1	Osiony okien i drzwi, folią polietylenowa	m2	20,0
1 2	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych zeskrobanie i zmycie starej farby pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	376,00
1 3	Uzupelnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)	m2	31,60
1 4	Gruntowanie powierzchni ścian i sfoitów preparatem gruntującym - grunt szczepny	m2	376,00
1 5			
1 6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	86,00
1 7	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	226,00
1 8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,00
1 9	Przybicie do podłóg płyt OSB twardech -podesty stopnie R= 2 000 M= 1 200 S= 1 000	m2	8,80
1 10	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z gumolitu (poz 37)	m2	4,0
1 11	Obłożenie stopni schodowych na kleju wykładzina rulonowa, oczyszczenie podłoża, przycięcie materiału	m2	12,88
1 12	Ułożenie kątownika schodowego	m	31,00
1 13	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Silancolor Primer	m2	376,00
1 14	Malowanie tynków farbą emulsyjna	m2	376,00
1 15	Lakierowanie zwykłe, tynki wewnętrzne gipsowe malowane 2-krotnie - lakier emulsyjny	m2	108,90
1 16	Malowanie farbą olejna elementów, krat i balustrad ozdobnych, 2-krotne	m2	22,10
1 17	Ułożenie cokolika z listwy drewnianej na stopniach i podestach	m	18,80
1 18	Malowanie farbą olejna stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0.52 m2, 2-krotne-podstopnie	szt	44,00
1 19	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruzu, odpadów	m3	2,00
1 20	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol 13-15)	m3	2,00
1 21	Oplata za składowisko	m3	2,00

mgr inż. Andrzej Nasiek

44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10
tel. 664 013 225

Uprawnienia budowlane do kierowania i nadz. rownia budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
bazowa, opracowana na stan techniczny
wszystkich wykonawstwa, projektowania
w zakresie architektury i konstrukcji
w ograniczonym zakresie
upr. 585/86

Remont klatki schodowej - wejście od ulicy budynek główny