

Przedmiar robót pomieszczenia Radiologii 305, 306, korytarz przybudówek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia Radiologii 305, 306, korytarz - przybudówek		
1	Element	Roboty remontowe przybudówek		
1.1	KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien i drzwi, folią polietylenową	m2	28,00
1.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	195,00
1.3	KNR 401/702/6	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm	m	15,00
1.4	DC 19/506/2	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły przy użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja dwurzędowa, mur o grubości 1 i 1/2 cegły	m	15,00
1.5	KNRW 401/331/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, o grubości 1/2 cegły	m2	2,4
1.6	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m	1
1.7	KNR 401/317/6 (1)	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końców belek	szt	
1.8	KNR 401/705/5 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30 cm	m	21,60
1.9	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2	szt	1
1.10	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	szt	1
1.11	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15 cm	m	3,00
1.12	DC 19/602/1 (5)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	209,70
1.13	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	44,70
1.14	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	165,00
1.15	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	2
1.16	KNR 401/321/4	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5	szt	1
1.17	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	18,70
1.18	NNRNKB 202/2805/2 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 3 mm, zaprawa "Ceresit"	m2	18,70
1.19	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	209,70
1.20	KNR 202/1503/2 (2)	Lakierowanie zwykłe, tynki wewnętrzne gipsowe malowane 2-krotnie - lakier emulsyjny	m2	75,00
1.21	KNRW 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50 mm, 2-krotne	m	22,00
1.22	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	3,0
1.23	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	3,0
1.24	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji	m3	3,0

mgr inż. Andrzej Nasiek
 44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 17/10
 tel. 594 013 225
 Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, badania i oceniania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli, projektowania w zakresie architektury i konstrukcji w ograniczonym zakresie
 upr. 585/86

Remont pomieszczenia Radiologii 305,
 306, korytarz - przybudówek